poza zakresem opracowania

0.50m

ZAPLECZE REMIZY 26,7 m2 BEZ ZMIAN

ŁAZIENKA 3,2 m2 BEZ ZMIAN

ZAPECZE REMIZY 36,7 m2 BEZ ZMIAN

GARAŻ REMIZY 58,3 m2 pos.betonowa

1/14 POMIESZCZENIE BIUROWE 53,1 m2 gres

Istniejący otwór - zamurować

WC 1,6 m2 BEZ ZMIAN

KOMUNIKACJA 9,0 m2 BEZ ZMIAN

WIATROLAP 3,8 m2 BEZ ZMIAN

Istniejącą stolarkę drzwiową - usunąć otwór zamurować

Fragment istniejącego otworu okiennego - powiększyć na otwór drzwiowy o wym. 210x110cm

Istniejącą stolarkę okienna- do usunięcia Fragment otworu - do zamurowania

1/01 WIATROLAP 4,5 m2 gres

1/02 KORYTARZ 10,6 m2 gres

Wymiana stolarki drzwiowej

Istniejący wiatrołap - do wyburzenia

-0.525m

wełna mineralna

Docieplić strop wełną - 10cm

1/04 WC PERSONELU 4,5 m2 gres

1/05 POM.SOCJALNE 13,2 m2 gres

-0.525 = 134.445m n.p.m.

istniejący poziom posadzki - bez zmian

-0.525 = 134.445m n.p.m.

Poziom posadzki dopasować do istniejącego poziomu bud. remizy

Warstwa ocieplenia istn.budynku -12cm - do usunięcia

3 x 17.5

29

4.0%

Liniowa kratka odwadniająca

1 268

-0.02m

Ławka nad podmurówce - siedzisko wykończone drewnem

Dylatacja - 2cm

1 180

±0,00=134.97m n.p.m

1/03 WIATROLAP-WEJŚCIE 5,6 m2 gres

±0.00

1/06 POMIESZCZENIE BIBLIOTEKI 140,0 m2 gres

nieprzekraczalna linia zabudowy

1 160

2 420

3 311

1 277

Liniowa kratka odwadniająca

Ławka nad podmurówce - siedzisko wykończone drewnem

Propozycja umeblowania - system regałów przesuwnych

1 238

1/07 POM.PORZĄDKOWE 7,2 m2 gres

1/12 KOTŁOWNIA 13,1 m2 gres

1/13 MAGAZYN OPAŁU 5,8 m2 gres

Istniejące schody do bud.szkoły- do usunięcia

Drzwi do kotłowni z samozamykaczem

-0.525m

EI 60

EI 30

1/09 TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4,3 m2 gres

1/11 TOALETA MĘSKA 7,2 m2 gres

1/08 KOMUNIKACJA 14,5 m2 gres

1/10 TOALETA DAMSKA 3,4 m2 gres

Studzienka doświetlająca piwnice

h = 150

h = 85

h = 120

poza zakresem opracowania

STAROSTWO POWIATOWE w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
18-400 Łomża
tel. 86 215 69 80, fax. 215 69 04
wew. poza, 80

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Ryszard Wiesak Nr Upr. 261/93
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag
(miejscowość, data) 19.10.2012

Zaopiniowano pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy 1) bez zastrzeżeń 2) z zastrzeżeniami wymienionymi w opinii
L.p. op. ...10...
mgr inż. Marek Zwoliński
RZECZOZNAWCA DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
nr upr. GIP 250/98
w grupach 1.1, 1.2,1.3, 4.4
Data 23.10.2012
tel. 668 737 882

Uzgodniono pod względem wymagań higieniczno-sanitarnych i zdrowotnych bez zastrzeżeń (z zastrzeżeniami...)
Data 20.10.2012
L.p. opinii 3/2012

UWAGA! WYMIARY SPRAWDZIĆ I POBRAĆ Z NATURY!

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Pogodna 8 lok.19, 15-354 Białystok, tel. 085 7440476, kom. 501099632 www.autos.com.pl

PROJEKT	Budowa Biblioteki Publicznej Gminy Łomża wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbudowa istniejącego budynku biblioteki wraz z przebudową istniejących pomieszczeń na potrzeby rozwoju kultury społeczeństwa lokalnego, na terenie obejmującym działkę oznaczoną nr geod. 227 i część działki o nr geod. 278/2 położonym we wsi Podgórze gm.Łomża
INWESTOR	Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z/s w Podgórzu ul.Łomżyńska 30, 18-400 Łomża
ARCHITEKTURA	AUTOR: mgr inż. arch. Dariusz Łuniewski BL-PO/KI/3/2002/2006 WSP/OLP/KA/24-mgr inż. arch. Magdalena Łuniewska SPRAWDZAJĄCY: dr inż. arch. Janusz Gryciuk BL-P/OKK/ 36 /2003
KONSTRUKCJA	mgr inż. Piotr Oponowicz POL/0002/POOK/11

Data	Skala	Nr arkusza	Tytuł arkusza
2012-10-02	1:50	02A	RZUT PRZYZIEMIA 1:50 PRZEDSTAWIONY ZAKRES OPRACOWANIA