

Charakterystyka obiektu

I piętro

Usunięcie spekan na połączeniu sufitów ze ścianami i scian z reperacją pasów szer ok. 1m

Wykonanie robot malarskich sufitów farba emulsyjna ,ścian i ościeży farba lateksowa.

wykonanie w łazienkach i w korytarzu przyłazienkach lamperii z wyprawy grammaplast

malowanie klatki schodowej

wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych na aluminiowe ciepłe .

wykonanie okładzin schodów zewnętrznych gresem morzoodpornym na klejach mrozoodpornych z fugą mrozoodporną ,wykonanie cokolika z gresu i malowanie balustrady.

Parter

malowanie sufitów farba emulsyjną, ścian i ościeży farbą lateksową

skucie glazury w WC i położenie nowej na wys 2,0m wymiana drzwi wejściowych do aneksu kuchennego

wymiana drzwi wejściowych do wiatrolapu dwuskrzydłowe aluminiowe ciepłe.

ulozenie gresu w wiatrolapie,wykonanie lamperii z grammaplast. w wejściu.

Roboty w czynnym obiekcie.
