

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			<b>Dział nr 1. malowanie pomieszczeń I piętro</b>		
1	KNR 4-01 1202-0900		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2	10 m2	56,5099
			ściany: 287,799		287,7990
			sufity: 237,30		237,3000
			klatka schodowa: 40,0		40,0000
2	ZKNR C-2 0817-0700		System naprawy konstrukcji betonowych Ceresit. Wypełnienie powierzchniowe rysy - nacięcie rysy	1 m	73,5000
			spekania na połączeniu sufitu ze ścianami: 14+40,90+18,60		73,5000
3	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	565,0800
			ściany: 287,78		287,7800
			sufity: 237,30		237,3000
			klatka: 40,0		40,0000
4	KNR 2-02 1505-0300		Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych; podłoży gipsowych - dwukrotne z gruntowaniem	m2	297,4159
			malowanie ścian I piętro:		
			sala na podeście: (12,46+2*7)*3,02		79,9092
			minus lamperia h=1m: -(12,46+2*7)*1,0		-26,4600
			podciagi: 7,0*0,5*2		7,0000
			podciąg ze słupem: (0,5*2+1,0)*12,46		24,9200
			niższa część sali: (6,11+5,50+7,30+3,68+5,20+3,40+8,90)*3,39		135,9051
			minus lamperia: -40,09*1,0		-40,0900
			minus otwory okienne: -(2,3*1,5*4) -(1,20*1,50)*3		-19,2000
			minus otwory drzwiowe bez lamperii: -1,1*1*4		-4,4000
			pom.socjalne: (4,20*2+4,83*2)*3,40		61,4040
			minus otwory drzwiowe: -2,10*1,0*2		-4,2000
			korytarz: (2,13*2+1,29*2)*2,89		19,7676
			minus lamperia: -(2,13*2+1,29*2)*1,0		-6,8400
			łazienka: (1,10*2+2,0*2)*2,89*2		35,8360
			WC: (1,10*2+1,30*2)*2,89*2		27,7440
			minus lamperia łazienka: -(1,10*2+2,0*2)*1,30*2		-16,1200
			minus lamperia WC: -(1,10*2+1,30*2)*1,30*2		-12,4800
			minus drzwi pow.ponad lamperią: -(6*1,1*0,8)		-5,2800
			klatka schodowa: 40		40,0000
5	KNR 4-01 0713-0200		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach, biegach, spocznikach z zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet - wapno suchogaszzone	1 m2	73,5000
			przetarcie tynków po naprawie wys po 0,5 m na ściane i na sufit: (14+40,90+18,60)*1,0		73,5000
6	KNR 2 0802-0600		Tynki pocienione III kategorii i gładzie gipsowe. Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	100 m2	0,7350
			73,50		73,5000
7	KNR 2-02 1505-0300		Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych podłoży gipsowych - dwukrotne z gruntowaniem- malowanie ościeży okiennych	1 m2	6,7600
			malowanie ościeży okiennych: 0,20*(1,50*2+2,30)*4		4,2400
			0,20*(1,50*2+1,20)*3		2,5200

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
8	KNR 2-02 1505-0300		Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych podłoży gipsowych - dwukrotne z gruntowaniem - sufitów	m2	237,3000
			malowanie sufitów: 195,10+20,0+7,60+14,60		237,3000
9	KNR K-07 0116-01		Wykonanie tynków mozaikowych (system weber SD010) - tynk mozaikowy weber TD351 (gramaplast) ok. 0,5-1,8 mm	100 m2	0,2724
			lamperia w korytarzu: (2,13*2+1,29*2)*1,0		6,8400
			lamperia w łazience: (1,10*2+2,0*2)*1,30*2		16,1200
			lamperia w WC: (1,10*2+1,30*2)*1,30*2		12,4800
			minus otwory drzwiowe: -(1,0*0,80*8 +1,0*0,9*2)		-8,2000
			<a href="#">Dział nr 2. malowanie parteru</a>		
10	KNR 4-01 1202-0900		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2	10 m2	21,8565
			ściany: 191,14-23,075		168,0650
			sufity: 50,50		50,5000
11	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	218,5600
			218,56		218,5600
12	KNR 2-02 1505-0300		Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych; podłoży gipsowych - dwukrotne z gruntowaniem	1 m2	168,0650
			malowanie ścian minus otwory: 191,14-23,075		168,0650
13	KNR 2-02 1505-0300		Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych; podłoży gipsowych - dwukrotne z gruntowaniem	1 m2	37,0000
			malowanie sufitów: 15,33+16,80+1,45+3,42		37,0000
14	KNR 2-02 1505-0300		Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych podłoży gipsowych - dwukrotne z gruntowaniem malowanie ościeży	1 m2	1,6800
			malowanie ościeży okiennych: 0,20*(1,20+1,50*2)*2		1,6800
15	KNR 4-01 1216-0100		Zabezpieczenie (zasypianie) podłóg trocinami -analogia osłonięcie folią	10 m2	28,8000
			<a href="#">Dział nr 3. okładziny schodów</a>		
16	KNR 4-01 0211-0100		Skucie nierówności betonuna ścianach lub podłogach głębokości do 1cm	1 m2	17,9300
			17,93		17,9300
17	NNRNKB 202 1130-02		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	17,9300
18	KNR 0-12 1121-0100		Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej. Przygotowanie podłoża	1 m2	17,9300
19	NNRNKB 202 2810-05		(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m2	17,9300
			okładziny schodów 17,93: 17,93		17,9300
20	KNR 2-02 1122-0200		Przygotowanie podłoża pod cokoliki na schodach z płytek wysokości 15cm układanych na klej	1 m	12,7000
21	NNRNKB 202 2809-03		(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m	12,7000
			12,7		12,7000
22	Kalkulacja własna malowanie balustrady		malowanie balustrady		1,0000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
23	KNR K-07 0116-01		Wykonanie tynków mozaikowych (system weber SD010) - tynk mozaikowy weber TD351 (gramaplast) ok. 0,5-1,8 mm	100 m2	0,0300
24	KNR K-07 0116-01		Wykonanie tynków mozaikowych (system weber SD010) - tynk mozaikowy weber TD351 (gramaplast) ok. 0,5-1,8 mm	100 m2	0,0300
			uszkodzona lamperia w wiatrołacie przy klatce: 3,0		3,0000
25	NNRNKB 202 2807-05		(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2	3,4200
			1,8*1,9		3,4200
26	Kalkulacja własna skucie glazury i wyrownani		skucie glazury i wyrownanie tynku w WC 5 m2		1,0000
27	NNRNKB 202 2802-05		(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m2	8,2800
			(1,44*2+1,03*2)*2-1,6		8,2800
28	Kalkulacja własna dostawa i montaż drzwi		dostawa i montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych 1 szt o wym 2,10 x 1,10 1 szt duskrzydłowe o wym 2,35X1,35 1, szt drzwi wewnętrznych płytowych z ościeżnicą regulowaną o wym 2,10x 0,808	m2	7,1600